De meest voorkomende oorzaak van slecht werkende luchtkoelers is vervuiling. Uit metingen blijkt dat een nieuwe koelbank al na een aantal maanden ongeveer 20% minder rendabel is. Een verlies dat uiteindelijk doorwerkt in uw productieproces en uw resultaten. Geen overbodige luxe om ervoor te zorgen dat uw koelinstallaties 'clean' en 'cool' blijven.

Reinigingsexperts

Een aantal organisaties doet verwoede pogingen om de koelinstallaties zelf te reinigen. Anderen schakelen lokale partners in. De roots van MCO-Team B.V. – dat staat voor Mourik Cooler Optimization – liggen in de reiniging. De integrale aanpak sterkt het vertrouwen. Zelfs het schoonmaken van uw koelinstallatie onderbouwen wij met een calculatie. Door analyse van uw systeem voor en na de reiniging, kunnen wij een rendementsverbetering aantonen. En na het reinigen bedraagt de terugverdientijd van de investering vaak slechts enkele uren productie. Glashelder toch?

Indicatief onderzoek

Naast het reinigen van het systeem, voeren wij een summier onderzoek uit, dat op basis van indicatie een aantal punten van aandacht aankaart. Voor gefundeerd advies raden wij u aan om uw koelinstallatie voor advies of een (periodieke) onderhoudsbeurt bij ons aan te melden. Wilt u écht werk maken van uw 'coolness', besteedt de zorg voor uw koelinstallatie dan proactief aan ons uit. Dankzij de groeiende vraag naar preventief onderhoud, werken wij graag mee aan de toekomstbestendigheid van uw processen.

MCO-Team B.V. reinigt op de volgende manier:

- (Automatische) reiniging door middel van hydrojetmethode. Het aanpassen van onze reiniging aan uw installatie, dat is waar het om gaat bij de hydrojetmethode. De kracht van het hogedrukwater komt hierbij volledig ten goede aan het verwijderen van de vervuiling. Maximale efficientie dus.

Veiligheid vooraan

Door middel van automatische reinigingsinstallaties, bijvoorbeeld met behulp van de Air Fin Crawler, kunnen wij uw reiniging automatisch uitvoeren. Hierdoor kan op een veiligere manier gewerkt worden, omdat de koelbanken niet meer betreden worden. Daarnaast kunt u uw stellingen reduceren en zelf uw koelbanken met louvre systemen uiterst efficiënt reinigen. MCO-Team B.V. heeft voor verschillende opstellingen van uw koelbanken verschillende systemen ontwikkeld. We nodigen u hierbij uit om uw situatie aan ons voor te leggen. Wij zullen u een passend voorstel doen.

Kwaliteit

Kennis en know how houden we up to date door middel van cursussen en trainingen.
De materialen en middelen waarmee we werken voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.



Veiligheid voorop, beproefde techniek, fantastische resultaten, hoe 'cool' wilt u zijn?

Wilt u uw installaties 'cool' en 'clean' hebben? Neem contact met ons op.
Graag komen wij bij u langs om te vertellen en te laten zien wat wij voor u kunnen doen.
Op onze manier: vooraf meten, achteraf meten en evalueren.

MCO TEAM
we deliver cooling capacity

Liechtensteinweg 2 4455 ST Nieuwdorp (industrieterrein Vlissingen-Oost)
T 0031 (0)113 616 200 **F** 0031 (0)113 616 201 info@mcoteam.nl www.mcoteam.nl
MCO TEAM B.V. IS PART OF JOH. MOURIK & CO. HOLDING B.V.